

OBRA:PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BR 405 - CONJUNTO ABRAÃO LOPES - RN 118		
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS		DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN		10/10/2019

CONCRETAGEM DE POSTE DE ATÉ 12M, EM SOLO, FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	UND
--	-----

ITEM	COMPONENTE	CONSUMO	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO PARCIAL (R\$)
1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	0,650	M³	368,39	239,45
	TOTAL MATERIAL				239,45

1					
	TOTAL TRANSPORTE				

1	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	0,500	H	40,00	20,00
	TOTAL EQUIPAMENTO				20,00

1	SERVENTE	9,290	H	5,32	49,42
2	PEDREIRO	5,66	H	6,79	38,43
	TOTAL MÃO DE OBRA				87,85

ENCARGOS SOCIAIS (88,97%)					78,16
-----------------------------------	--	--	--	--	--------------

SUBTOTAL					425,46
BDI (26,85%)					114,24
TOTAL(R\$)					539,69

Ellen Gabriela de Melo.

Responsável Técnico:

Ellen Gabriela de Melo

CREA: 211603487-6