

OBRA:PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BR 405 - CONJUNTO ABRAÃO LOPES - RN 118		
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS		DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU/RN		16/09/2019

	BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA, 1,5M DE EXTENSÃO, 32MM DIÂMETRO	UND
--	---	------------

ITEM	COMPONENTE	CONSUMO	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO PARCIAL (R\$)
1	BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA, 1,5M DE EXTENSÃO, 32MM DIÂMETRO	1,000	UND	77,00	77,00
2	PARAFUSO DE MAQ 16X250 C/ PORCA	2,000	UND	6,15	12,30
	TOTAL MATERIAL				89,30

1	Caminhão munck 12Ton	0,040	H	120,00	4,80
	TOTAL TRANSPORTE				4,80

1	Caminhão munck 12Ton	0,200	H	120,00	24,00
	TOTAL EQUIPAMENTO				24,00

1	ELETRICISTA	0,15	H	11,88	1,78
2	AJUDANTE DE ELETRICISTA	0,25	H	5,32	1,33
	TOTAL MÃO DE OBRA				3,11

	ENCARGOS SOCIAIS (88,97%)				2,76
--	-----------------------------------	--	--	--	-------------

	SUBTOTAL				123,97
	BDI (26,85%)				33,29
	TOTAL(R\$)				157,25

Ellen Gabriela de Melo.

Responsável Técnico:

Ellen Gabriela de Melo

CREA: 211603487-6