

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN

LOCAL: RN 118

RECURSOS PRÓPRIOS

LEGENDA: C= comprimento - L= largura - H= altura - P= perímetro - A= área - E= espessura - N= número de repetições

ITENS	CNDIGOS	FONTES	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	DIMENSÕES						SUBTOTAL	TOTAL	
				C	L	P	A	E	N			
<b>1</b>												
<b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>												
1.1	74209/001	SINAPI 06/19	PLACA INDICATIVA DA OBRA PRONTA EM CHAPA METÁLICA, DIMENÇÕES (3,00 X 2,00) METROS (LARGURA X ALTURA), PADRÃO E DETALHES FORNECIDOS PELA FISCALIZAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. Canteiro de obra								m2	2,00
							2,00			1,00		2,00
<b>2</b>												
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO HOSPITAL - FLORACI</b>												
2.1	72942	SINAPI 06/19	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.								m2	4.182,88
							261,43	16,00				4.182,88
2.2	95993	SINAPI 06/19	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017							0,04	4.182,88	167,32
												167,32
2.3	95303	SINAPI 06/19	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.								m3skm	13.719,85
					m	distancia 82 kn				0,04	167,32	13.719,85
2.4	72947	SINAPI 06/19	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO								m2	78,43
							261,43	0,15			2,00	78,43
<b>3</b>												
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA FLORACI - PRAÇA DE EVENTOS</b>												
3.1	72942	SINAPI 06/19	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.								m2	2.461,81
							189,37	13,00				2.461,81
3.2	95993	SINAPI 06/19	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017							0,04	2.461,81	98,47
												98,47
3.3	95303	SINAPI 06/19	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.								m3skm	8.074,74
					m	distancia 82 kn				0,04	98,47	8.074,74
3.4	72947	SINAPI 06/19	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO								m2	56,81
							189,37	0,15			2,00	56,81
<b>4</b>												
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PRAÇA DE EVENTOS - PONTE</b>												
4.1	72942	SINAPI 06/19	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.								m2	920,45
							63,92	14,40				920,45
4.2	95993	SINAPI 06/19	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017							0,04	920,45	36,82
												36,82
4.3	95303	SINAPI 06/19	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.								m3skm	3.019,07
					m	distancia 82 kn				0,04	36,82	3.019,07
4.4	72947	SINAPI 06/19	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO								m2	28,76
							63,92	0,15			3,00	28,76
<b>5</b>												
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO PONTE - ACAI</b>												
5.1	72942	SINAPI 06/19	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.								m2	3.673,10
												3.673,10
5.2	95993	SINAPI 06/19	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017							0,04	3.673,10	146,92
												146,92
5.3	95303	SINAPI 06/19	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.								m3skm	12.047,77
					m	distancia 82 kn				0,04	146,92	12.047,77
5.4	72947	SINAPI 06/19	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO								m2	135,00
							300,00	0,15			3,00	135,00

6 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ACAI - ANTONIO BATISTA												
6.1	72942	SINAPI 06/19	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	-	-	244,08	15,00	-	-	m2	3.661,20	3.661,20
6.2	95993	SINAPI 06/19	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017	-	-	-	-	-	0,04	m3	146,45	146,45
6.3	95303	SINAPI 06/19	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	-	m	distancia 82 kn	-	-	0,04	m3xkm	12.008,74	12.008,74
6.4	72947	SINAPI 06/19	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	-	-	244,00	0,15	-	-	m2	109,80	109,80
7 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ANTONIO BATISTA - TREVO												
7.1	72942	SINAPI 06/19	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	-	-	-	-	-	-	m2	5.479,00	5.479,00
7.2	95993	SINAPI 06/19	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017	-	-	-	-	-	0,04	m3	219,16	219,16
7.3	95303	SINAPI 06/19	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	-	m	distancia 82 kn	-	-	0,04	m3xkm	17.971,12	17.971,12
7.4	72947	SINAPI 06/19	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	-	-	600,00	0,15	-	-	m2	270,00	270,00
8 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NETINHO - HOSPITAL												
8.1	72942	SINAPI 06/19	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	-	-	-	-	-	-	m2	5.578,02	5.578,02
8.2	95993	SINAPI 06/19	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017	-	-	-	-	-	0,04	m3	223,12	223,12
8.3	95303	SINAPI 06/19	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	-	m	distancia 82 kn	-	-	0,04	m3xkm	18.295,91	18.295,91
8.4	72947	SINAPI 06/19	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	-	-	350,00	0,15	-	-	m2	157,50	157,50
9 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO FREITAS												
9.1	72942	SINAPI 06/19	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	-	-	900,00	6,00	-	-	m2	5.400,00	5.400,00
9.2	95993	SINAPI 06/19	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017	-	-	-	-	-	0,04	m3	216,00	216,00
9.3	95303	SINAPI 06/19	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	-	m	distancia 82 kn	-	-	0,04	m3xkm	17.712,00	17.712,00
9.4	72947	SINAPI 06/19	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	-	-	900,00	0,15	-	-	m2	405,00	405,00
10 OUTROS SERVIÇOS												
10.1	5213362	SICRO 01/2019	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	-	-	-	-	-	-	UND	720,00	720,00