



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Praça João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN
LOCAIS: DIVERSAS RUAS - JUCURUTU/RN
DATA : 29/10/2020

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

Meio-fio (guia) em pedra granítica, rejuntado c/argamassa 1:3 cimento:areia.


códigos	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR	COEFICIE	VALOR	VALOR
			UNIT SEM	UNIT COM		SEM	COM
			DESONER	DESONER	NTE	DESONER	DESONER
			AÇÃO	AÇÃO		AÇÃO	AÇÃO
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	406,93	398,93	0,001	0,40693	0,39893
	Servente com Encargos	h	14,67	13,25	0,36	5,2812	4,77
88316	Complementares						
	Pedreiro com Encargos	h	18,18	16,3	0,18	3,2724	2,934
88309	Complementares						
	Meio fio granítico	m	16,1	16,1	1	16,1	16,1
orse 1610	granítico						
						25,06053	24,20293

Composição baseada no código 4960 ORSE 08/2020

Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva para redução a pedra-de-mão

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR	COEFICIE	VALOR	VALOR
			UNITÁRIO	UNITÁRIO		NÃO	VALOR
			DESONER	DESONER	NTE	DESONER	DESONER
			ADO	ADO		ADO	ADO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,67	13,25	2,4	35,208	31,8

Composição baseado no código 79518/001 sinapi 12/2018


Renata Fonseca Nolasco
Engenheira Civil
CREA 2112504843